

NAZWA DOMU	VERANO40
CENA NETTO	154.000 PLN
DŁUGOŚĆ	10 m
SZEROKOŚĆ	4 m

OPIS	ILOŚĆ	UWAGI
ZEWNĄTRZ		
Elewacja świerkowa	1	Kolor do uzgodnienia
Okna PCV dwuszybowe	1	Zewnątrz - antracyt, wewnątrz - biel
Dach jednospadowy 5° - rąbek	1	Kolor - antracyt
Orynowanie	1	Kolor - antracyt
Oświetlenie	2	
Gniazdo hermetyczne - punkt elektryczny	1	
WNĘTRZE		
Panel winylowy	1	
Drzwi wewnętrzne	3	Szerokość 700 mm
Płyta ścienna laminowana, odporna na wilgoć	1	Kolor - biel
Podbitka świerkowa bielona	1	
SALON		
Bojler 50 L	1	
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe (1x fix, 1x balkon)	1	2000x2000 mm
Okno jednoskrzydłowe	1	600x1000 mm
Okno balkonowe	1	900x2000 mm
KUCHNIA		
Szafka wisząca	1	
Grzejnik 1500 W	1	
Okno FIX	1	1000x2000 mm
SYPIALNIA		
Oświetlenie nad łóżkiem	2	
Grzejnik 500 W	1	
Okno jednoskrzydłowe	1	1700x800 mm
POKÓJ		
Oświetlenie nad łóżkiem	2	
Grzejnik 500 W	1	
Okno jednoskrzydłowe	1	1400x800 mm
ŁAZIENKA		
Kabina Prysznicowa	1	800x800 mm
Bateria prysznicowa z słuchawką i deszczownicą	1	
Szafka z umywalką	1	



Bateria umywalkowa	1	
Miska WC wisząca	1	
Szafka wisząca	1	
Wentylator łazienkowy elektryczny	1	
Oświetlenie nad lustrem	1	
Grzejnik drabinkowy 500 W	1	
Okno jednoskrzydłowe	1	600x1000 mm

* Podatek VAT dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe 8 %

* Podatek VAT dla przedsiębiorstw 23 %

DANE TECHNICZNE

Izolacja ścian wełna skalna 10 cm

Izolacja podłogi / dachu wełna skalna 15 cm

OPCJE DODATKOWE

Zmiana elewacji drewnianej na okładzinę elewacyjną	od 5000 PLN netto
Zwiększenie grubości izolacji termicznej w ścianach, dachu i podłodze - wersja mieszkalna całoroczna	od 20.000 PLN netto
Klimatyzacja z funkcją chłodzenia i grzania 3200 W	4000 PLN netto
Rekuperacja	2000 PLN netto
Zmiana instalacji grzewczej na ogrzewanie podłogowe folią na podczerwień	od 5000 PLN netto
Zmiana instalacji grzewczej na kocioł gazowy i instalację c.o. z grzejnikami	od 7000 PLN netto
Zmiana okien na trzyszybowe	od 2000 PLN netto
Zmiana okien na antywłamaniowe	od 3000 PLN netto
Moskitiery	od 400 PLN netto
Rolety plisowane	od 1000 PLN netto
Zmiana bojlera na 80L	od 700 PLN netto
Instalacja alarmu	od 2000 PLN netto
Instalacja kamer	od 2000 PLN netto